

张家口东海机械设备制造有限公司 空中缆车(客用索道)制造安装项目竣工环境保护验收意见

2021年2月2日,张家口东海机械设备制造有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求组织本项目竣工验收,验收小组由建设单位、环评单位、监测单位以及专业技术专家组成(名单附后)。与会专家和代表踏勘了现场,听取了建设单位对项目进展情况、验收报告和监测报告的详细介绍,经认真讨论,提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

项目位于张家口高新技术产业开发区佳禾路15号,建设1条客用索道生产线,年生产30条索道。

(二)建设过程及环保审批情况

项目于2018年2月5日在河北张家口高新技术产业开发区行政审批局备案,备案编号:张高新审备案[2018]1号,项目代码:2018-130729-33-03-000011。

2018年委托张家口正德地质勘测技术服务有限公司编制了《空中缆车(客用索道)制造安装项目环境影响报告表》,并于2018年3月6日通过张家口市万全区环境保护局审批,审批文号:万环评【2018】BS15号。项目已于2021年1月21日取得固定污染源排污登记回执,登记编号:9113070156321917XM001Y。

项目于2018年3月开工建设,2021年1月完工。

(三)投资情况

本项目实际总投资为800万元,其中环保投资13万元,占总投资的1.625%。

(四)验收范围

1条客用索道生产线及配套建设的环保设施,1座危废贮存间。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实,生产工艺中机加工部分工序变更为外协,故不再租用机加工车间,与机加工配套的部分机械设备不再购置。因实际生产需要新增一台液压数控剪板机。环评阶段危废种类为废润滑油桶,验收阶段增加废乳化液桶,

张合生 1
王青贵
张合生

危废处理方式变更为委托有资质的单位处理。项目其他建设内容与环评基本一致，不属于重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废气

本项目废气主要为下料过程中产生的气割粉尘和焊接过程中产生焊接烟尘。下料在封闭车间内进行，焊接产生的焊烟由集气罩收集经可移动焊接烟气净化器处理后，排放于生产车间。

(二) 噪声

本项目噪声源主要为火焰切割机和钻床等设备。选用低噪声设备、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。

(三) 固体废物

本项目固体废物主要是职工生活垃圾和工业固体废物。工业固体废物包括边角废料、打磨废渣、废包装桶、废机油、废乳化液桶。生活垃圾存放于厂区垃圾桶内，定期交当地环卫部门统一清运。边角废料、打磨废渣集中收集后外售。废包装桶、废机油、废乳化液桶收集后暂存于危险废物贮存间内，委托有资质的单位进行清运处置。

(四) 废水

本项目无生产废水产生，主要为职工生活污水。生活污水经防渗化粪池处理后排入高新技术产业开发区管网，进入张家口西山污水处理有限公司进一步处理。

(五) 其他环境保护设施

生产车间地面已硬化，冬季供暖采用电供暖。

四、环境保护设施调试效果

张家口博浩威特环境检测技术有限公司出具《张家口东海机械设备制造有限公司空中缆车(客用索道)制造安装项目检测报告》(编号: BTYS2021019, 2021年1月25日)。监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

1、废气

张尽生 杨春贵
郝明

孙 磊
李瑞伟

经监测，本项目厂界无组织排放颗粒物浓度最大值为 $0.737\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值，可达标排放。

2、厂界噪声

经监测，本项目厂界昼间噪声值范围为 $58.4\sim 63.2\text{dB(A)}$ ，夜间噪声值范围为 $47.5\sim 51.8\text{dB(A)}$ ，监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准限值要求，可达标排放。

五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求。验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定达标排放；
- 2、按照国家的相关环保政策，及时提升污染防治水平。

张家口东海机械设备制造有限公司


2021 年 2 月 2 日

张金生 翟春贵 孙富 孙金明
郝明 宋洪生

张家口东海机械设备制造有限公司空中缆车(客用索道)制造安装项目

竣工环境保护验收组名单

地点：张家口东海机械设备制造有限公司

验收组		姓名	单位	职务/职称	签名	联系电话
组长	建设单位	翟春贵	张家口东海机械设备制造有限公司	经理		13331339693
成员	专家	岳有来	张家口市环境监测站	正高		13803133899
		李靖洁	张家口市环境监控中心	正高		13932320366
		孙富	崇礼区环保局	高工		13754430406
	环评单位	郝旭飞	张家口正德地质勘测技术服务有限公司	——		0313-5800289
	监测单位	张全生	张家口博浩威环境检测技术服务有限公司	工程师		13785298743